

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1058S na odcinku Brzeziny Kolonia (ul. Staszica) - Wrzosowa gm. Poczesna					
1		D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03 D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		2.770	km	2.770	
				RAZEM	2.770
2	KNR 2-31 d.1 0813-03 D-01.02.04.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-31 d.1 0812-03 D-01.02.04.	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 30,00m x 0,07m ²	m ³		
		2.10	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
4	KNR 4-04 d.1 1103-04 D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km (30,00m x 0,15m x 0,30m) + 2,10m ³	m ³		
		3.45	m ³	3.450	
				RAZEM	3.450
5	KNR 4-04 d.1 1103-05 D-01.02.04.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 9 km Krotność = 9	m ³		
		3.45	m ³	3.450	
				RAZEM	3.450
6	Analiza d.1 Własna D-01.02.04.	Składowanie i utylizacja gruzu betonowego	m ³		
		3.45	m ³	3.450	
				RAZEM	3.450
2		PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
7	KNNR 6 d.2 0801-02 p.analogia D-04.01.01.	Rozebranie podbudowy z kruszywa do gr. 15 cm mechanicznie na odkład	m ²		
		5736.00	m ²	5736.000	
				RAZEM	5736.000
8	KNNR 6 d.2 0101-01 D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		5736.00	m ²	5736.000	
				RAZEM	5736.000
9	KNNR 1 d.2 0206-03 D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³		
		5736,00m ² x 0,10m 573.60	m ³	573.600	
				RAZEM	573.600

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNNR 1 d.2 0208-02 D- 04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 9 km Krotność = 9 573.60	m ³ m ³	 573.600	
				RAZEM	573.600
11	KNNR 6 d.2 0103-03 D- 04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 4615,00m ² + 1121,00m ² 5736.00	m ² m ²	 5736.000	
				RAZEM	5736.000
12	KNR 2-31 d.2 1406-03 D- 04.01.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włączków kanałowych 41	szt. szt.	 41.000	
				RAZEM	41.000
13	KNNR 6 d.2 0113-06 .analogia D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm - kruszywo z odzysku + 25% nowego materiału 4615.00	m ² m ²	 4615.000	
				RAZEM	4615.000
14	KNNR 6 d.2 0113-03 D- 04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm - kruszywo z odzysku + 25% nowego materiału 1121.00	m ² m ²	 1121.000	
				RAZEM	1121.000
3		NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9			
15	KNR 2-31 d.3 0511-03 D- 05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej na chodniku (kolor szary) (155,00m * 2,00m) - [2 * (10,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 16,25m)] + (105,00m * 2,00m) - [2 * (6,50m + 6,50m)] + (676, 00m * 2,00m) - [2 * (6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 12,25m)] + (51, 00m * 2,00m) - [2 * (6,50m)] + (841,00m * 2,00m) - [2 * (6,50m + 6,50m)] + (941,00m * 2,00m) - [2 * (6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m + 6,50m)] 4615.00	m ² m ²	 4615.000	
				RAZEM	4615.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.5	KNR 2-31 0402-04 p.analogia D- 08.03.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - obrzeża 2849,00m x [(0,08m x 0,07m) + (0,10m x 0,28m)]	m ³		
		95.73	m ³	95.730	
				RAZEM	95.730
24 d.5	KNR 2-31 0407-05 D- 08.03.01.	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko- wej z wyp.spoin zaprawą cem. 170,00m + 111,00m + 705,00m + 54,00m + 856,00m + 953, 00m	m		
		2849.00	m	2849.000	
				RAZEM	2849.000