

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ścieków
w miejscowości Nierada gm. Poczesna

ADRES INWESTYCJI : Nierada, ul. Pusta dz. nr 630/3

INWESTOR : Gmina Poczesna

ADRES INWESTORA : 42-262 Poczesna, ul. Wolności 2

BRANŻA : Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P2

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2017 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P2			
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1		0.4*0.8*14	m ³	4.480	
				RAZEM	4.480
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m, podsypka i obsypka	m		
d.1		Krotność = 2 14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
3	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x10 mm ² (wraz z zapasami)	m		
d.1		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych w wykopie DVK 40	m		
d.1		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych w wykopie DVK 50	m		
d.1		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - YKY-0,6/1kV, 4x10 mm ²	m		
d.1		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych w wykopie HDPE-110	m		
d.1		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1		0.4*0.8*14	m ³	4.480	
				RAZEM	4.480
9	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka 30x4 mm	m		
d.1		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
10	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1		8	szt.żył	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR-W 4-03 1208-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych	pomiar		
d.1		1.00	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.1074		
2.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.1074		
3.	samochód dostawczy	m-g	0.3084		
4.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.2240		
5.	środek transportowy	m-g	0.2100		
6.	żuraw	m-g	0.0264		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bednarka ocynkowana 30*4 mm	kg	35.3600		
2.	folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	7.5600		
3.	kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x10mm ²	m	24.9600		
4.	opaski kablowe	szt	1.8000		
5.	piasek	m ³	1.5680		
6.	rury oslonowe DVK 40	m	7.2800		
7.	rury oslonowe DVK 50	m	6.2400		
8.	rury oslonowe HDPE-110	m	2.0800		
9.	słupki oznaczeniowe	szt	0.2700		
10.	wazelina techniczna	kg	0.1980		
11.	materiały pomocnicze	zi			
				RAZEM	

Słownie: