

SPW-0717-1-2018

Poczesna, dn. 14.06.2018 r.

WSZYSCY OFERENCI

Proszę o złożenie oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro na zadanie pn. „**Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w miejscowości Wrzosowa**”, gm. Poczesna.

Zakres prac zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 20.08.2018 r.

Ofertę cenową należy złożyć w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2 do dnia **21.06.2018 r.**

mgr Justyna Wilk
Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika
we Wrzosowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont podłogi			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - Demontaż drabinek gimnastycznych.	m ²		
d.1	0354-05 analogia	48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - Demontaż osłon grzejników z ram stalowych wypełnionych siatką.	m ²		
d.1	0354-08 analogia	36.65	m ²	36.650	
				RAZEM	36.650
3	KNR 2-23	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki - Demontaż słupków do siatkówki (do ponownego montażu) R=0,75 , M=0, S=0	szt.		
d.1	0310-02 analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - pas przy podłożeniu szer. 0,4m	m ²		
d.1	0701-02	24.89	m ²	24.890	
				RAZEM	24.890
5	KNNR-W 3	Izolowanie ciepłe wewnętrzne ścian po zabezpieczeniu ich środkiem "Isolit" - przeciwko zagrzybieniu muru, tworzeniu dsię pleśni oraz kondensatu pary wodnej - przemaalowanie jednokrotnie ścian preparatem Isolit grzybobójczym	m ²		
d.1	1403-02	24.89	m ²	24.890	
				RAZEM	24.890
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-03	24.89	m ²	24.890	
				RAZEM	24.890
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1	1206-04	24.89	m ²	24.890	
				RAZEM	24.890
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - rozebranie parkietu	m ²		
d.1	0816-06	211.42	m ²	211.420	
				RAZEM	211.420
9	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych - deski o grubości 40 mm	m ²		
d.1	0428-01	211.42	m ²	211.420	
				RAZEM	211.420
10	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	310.62	m	310.620	
				RAZEM	310.620
11	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach - czyszczenie i skucie nierówności betonu na podłogach pod izolacji z folii. R=0,5, M=1,0, S=1,0	m ²		
d.1	0211-01	211.42	m ²	211.420	
				RAZEM	211.420
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr 1,5 mm poziome podposadzkowe - dwie warstwy. Krotność = 2	m ²		
d.1	0607-01	211.42	m ²	211.420	
				RAZEM	211.420
13	KNR 2-02	Legary podłogowe z drewna 5/10 cm	m		
d.1	1113-08 analogia	360.72	m	360.720	
				RAZEM	360.720
14	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB gr. 12,mm . Krotność = 2	m ²		
d.1	4007-03	211.42	m ²	211.420	
				RAZEM	211.420
15	KNR-W 2-	Posadzki z deszczulek na lepiku gr. 22 mm	m ²		
d.1	02 1122-01	211.42	m ²	211.420	
				RAZEM	211.420
16	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²		
d.1	0816-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		211.42	m ²	211.420	
				RAZEM	211.420
17	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(Gruntowanie parkietu- 211.42	m ² m ²		
				RAZEM	211.420
18	KNR-W 2- d.1 02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3 211.42	m ² m ²		
				RAZEM	211.420
19	d.1 analiza indy- widualna	Malowanie linii boisk 1	kpl. kpl.		
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-23 d.1 0310-02	Montaż istniejących słupków do siatkówki 2	szt. szt.		
				RAZEM	2.000
21	KNNR-W 3 d.1 0707-02 analogia drabinki z demontażu drabinki do- datkowe za- kupione przez zama- wiającego	Ostony na grzejniki szczelinowe dębowe - montaż istniejących drabinek gimnastycznych 48 52.75	m ² m ² m ²		
				RAZEM	100.750
22	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km 17.2	m ³ m ³		
				RAZEM	17.200
23	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 17.2	m ³ m ³		
				RAZEM	17.200
24	d.1 analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu na wysypisku 17.2	m ³ m ³		
				RAZEM	17.200