



## Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,  
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-63-018  
e-mail: [wojt@poczesna.pl](mailto:wojt@poczesna.pl)

GIZ.271.3.9.2018.RKH

Poczesna, dn. 11.07.2018 r.

### Wyjaśnienia 2 treści SIWZ

Dotyczy: „Budowa Ośrodka Zdrowia w Nieradzie z siedzibą w Michałowie”.

Zgodnie z art. 38 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań.

**Pyt. 1.** Brak rysunków więźby dachowej: proszę o uzupełnienie dokumentacji.

**Odp.1.** Więżba dachowa wg odrębnego opracowania z prefabrykowanych kratownic drewnianych. Projekt więźby powinien być zaakceptowany przez projektanta konstrukcji.

**Pyt. 2.** Na rysunkach elewacji zaznaczone są elementy imitujące deskowanie – proszę o podanie przedmiaru.

**Odp. 2.** Elementy imitujące deskowanie to tynk imitujący drewno. Fakturę wyglądu drewna należy nadać z wykorzystaniem szablonów wielokrotnego użycia. Odciski szablonów i wykonanie elewacji należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Obmiar podany w poz. 104.

**Pyt. 3.** Brak w przedmiarach ilości cokołu z płytek gresowych – proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odp. 3.** W załączeniu uzupełniony przedmiar (zał. 1. przedmiar).

**Pyt. 4.** Brak w przedmiarach ilości deski czołowej – proszę o uzupełnienie przedmiaru.

**Odp. 4.** Skalkulować wg dokumentacji.

**Pyt. 5.** Brak w przedmiarach kolanek, denek i lejów spustowych – proszę o uzupełnienie przedmiarów.

**Odp. 5.** Skalkulować wg dokumentacji.

**Pyt. 6.** Proszę o uzupełnianie rysunku szczegółu okapu ścian podłużnych.

**Odp. 6.** Jako wykończenie okapu ścian podłużnych zastosować deski czołowe i obróbkę blacharską.

**Pyt. 7.** W przedmiarach poz. 70: deskowanie połaci dachowych, na rysunku A5 – płyta OSB. Proszę o podanie właściwego rozwiązania.

**Odp. 7.** Płyta OSB. W pozycji 70 skalkulowano płytę OSB gr. 25 mm poprzez analogię.

**Pyt. 8.** Rysunek A5 – opis wykończenia ścian: tynk zewnętrzny grub. 2 cm, przedmiar tynki cienkowarstwowe o grubości ziarna 1,5 mm. Proszę o podanie właściwego rozwiązania.

**Odp. 8.** Tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm.

**Pyt. 9.** Przedmiar poz. 48 płyta żelbetowa grub. 15 cm – brak w przedmiarach zbrojenia płyty.

**Odp. 9.** Zbrojenie skalkulowano w poz. 21 i 22.

**Pyt. 10.** Proszę o podanie rozwiązania zakończenia ścian szczytowych.

**Odp. 10.** Rozwiązanie okapu ścian szczytowych. Wykonanie podkonstrukcji drewnianej montowanej do dachu i ściany szczytowej, montaż płyt OSB i wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce.

WÓJTC  
mgr inż. Krzysztof Ujma