

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05 sala duża sala mała	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.2*2.04 0.9*2.16	m ²		
			m ²	2.448	
			m ²	1.944	
				RAZEM	4.392
2	analiza indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż grzejników w sali małej i dużej. 8	szt		
			szt	8.000	
				RAZEM	8.000
3	analiza indywidualna	Demontaż lamp sufitowych i kinkietów oraz instalacji elektrycznej w zakresie rozbieranej ściany nośnej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-04 0305-04 sala duża sala mała	Rozebranie nadproży nad drzwiami wejściowymi do sali małej i dużej 1.4*0.2*0.3 1.2*0.2*0.3	m ³		
			m ³	0.084	
			m ³	0.072	
				RAZEM	0.156
6	KNR 4-01 0304-01 sala duża	Wymurowanie filara pod belkę nadproża. 0.8*2.6*0.3	m ³		
			m ³	0.624	
				RAZEM	0.624
7	KNR 4-01 0313-02 sala duża sala mała	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 4.6*0.3*0.3 1.6*0.3*0.2	m ³		
			m ³	0.414	
			m ³	0.096	
				RAZEM	0.510
8	KNR 4-01 0313-05 sala duża sala mała	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm 4.6*2 1.6*2	m		
			m	9.200	
			m	3.200	
				RAZEM	12.400
9	KNR 4-01 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota 8	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-01 0349-02 sala duża sala mała	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.0*2.6*0.3 0.3*2.16*0.3	m ³		
			m ³	3.120	
			m ³	0.194	
				RAZEM	3.314
11	KNR 4-01 0703-02 sala duża sala mała	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 4.6*0.3*0.2 1.6*0.2*0.2	m ²		
			m ²	0.276	
			m ²	0.064	
				RAZEM	0.340
12	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.34	m ²		
			m ²	0.340	
				RAZEM	0.340
13	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0.34	m ²		
			m ²	0.340	
				RAZEM	0.340
14	KNR 4-01 0701-11 sala mała	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 5.4*5.0	m ²		
			m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
15	KNR 4-01 0701-05 sala mała	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5.4*2+5.0*2)*1.7-(4.0*1.4+1.8*1.6*3+1.2*0.9)	m ²		
			m ²	20.040	
				RAZEM	20.040
16	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.156*0.51+3.314+(27+20.04)*0.025	m ³		
			m ³	4.570	
				RAZEM	4.570

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 4.57	m ³		
			m ³	4.570	
				RAZEM	4.570
18	analiza indywidualna	Rozebranie wywóz i utylizacja boazerii w sali małej	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 0803-06 sala mała	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 27	m ²		
			m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
20	KNR 2-02 0803-03 sala mała	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $(5.4*2+5.0*2)*2.94-(4.0*2.6+1.8*1.6*3+1.2*2.16)+(2.6*2+4.0)*0.3+(2.16*2+1.2+(1.8*2+1.6)*3)*0.15$	m ²		
			m ²	45.448	
				RAZEM	45.448
21	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł - drzwi z odzysku z wejścia do sali dyżej. 1.2*2.04	m ²		
			m ²	2.448	
				RAZEM	2.448
22	KNR 4-01 1216-01 analogia sala duża sala mała	Zasypanie podłóg trocinami - zabezpieczenie podłóg folią malarską 9.85*5.51 5.0*5.4	m ²		
			m ²	54.274	
			m ²	27.000	
				RAZEM	81.274
23	KNR 4-01 1204-08 sala duża	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $9.85*5.51+(9.85*2+5.51*2)*1.4-(4.0*1.4+1.6*1.8*3+1.14*1.6*2+0.9*0.57)+(1.8*2+1.6)*3*0.15$	m ²		
			m ²	81.221	
				RAZEM	81.221
24	KNR 4-01 1208-02 sala duża	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian $(9.85*2+5.51*2)*1.5-4.0*1.5-0.9*1.5$	m ²		
			m ²	38.730	
				RAZEM	38.730
25	NNRNKB 202 1134-02 sala duża sala mała	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 81.221+38.73 27.0+45.448	m ²		
			m ²	119.951	
			m ²	72.448	
				RAZEM	192.399
26	NNRNKB 202 2015-01 sala duża sala mała	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ² 9.85*5.51 5.4*5.0	m ²		
			m ²	54.274	
			m ²	27.000	
				RAZEM	81.274
27	NNRNKB 202 2013-01 sala duża sala duża	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² $(9.85*2+5.51*2)*2.9-(4.0*2.6+1.6*1.8*3+1.14*1.6*2+0.9*2.07)$ $(5.4*2+5.0*2)*2.94-(4.0*2.6+1.8*1.6*3+1.2*2.16)$	m ²		
			m ²	64.537	
			m ²	39.520	
				RAZEM	104.057
28	NNRNKB 202 2020-01 sala duża	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku $(2.6*2+4.0)*0.3$	m ²		
			m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
29	NNRNKB 202 2018-01 sala duża sala mała	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku $((1.8*2+1.6)*3+(1.14*2+1.6)*2)*0.15$ $((1.8*2+1.6)*3+(2.16*2+1.2))*0.15$	m ²		
			m ²	3.504	
			m ²	3.168	
				RAZEM	6.672
30	KNR 2-02 1505-03 świetlica korytarz	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 192.399 35	m ²		
			m ²	192.399	
			m ²	35.000	
				RAZEM	227.399
31	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		81.274	m ²	81.274	
				RAZEM	81.274
33	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.8*1.6*6+1.14*1.6*2	m ² m ²		
				20.928	
				RAZEM	20.928
34	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1.2*1.16+0.9*2.07	m ² m ²		
				3.255	
				RAZEM	3.255
35	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.9*2.07	m ² m ²		
				1.863	
				RAZEM	1.863
36	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - wykonanie warstwy kontaktowej na posadzkach pod ułożenie płytek gress. 81.274	m ² m ²		
				81.274	
				RAZEM	81.274
37	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 81.274	m ² m ²		
				81.274	
				RAZEM	81.274
38	NNRNKB 202 2809-02 sala duża sala mała	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² (9.85*2+5.51*2)-(0.9+4.0) (5.4*2+5.0*2)-(4.0+1.2)+0.3*2	m m m		
				25.820	
				16.200	
				RAZEM	42.020
39	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 42.02	m m		
				42.020	
				RAZEM	42.020
40	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur C.O. o średnicy do 50 mm 8*2.9+16*0.7	m m		
				34.400	
				RAZEM	34.400
41	KNR AT-31 0602-01	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna - malowanie podcienia wejściowego. 5.8	m ² m ²		
				5.800	
				RAZEM	5.800
42	KNR 5-08 0511-08 sala duża sala mała	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED. 6 4	szt. szt. szt.		
				6.000	
				4.000	
				RAZEM	10.000
43	analiza indywidualna	Modernizacja instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
46	analiza indywidualna	Montaż karniszy 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000