

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Przesadzenie drzew w miejsce wyznaczone przez inwestora.	szt		
	6		szt	6.000	
				RAZEM	6.000
2	analiza indywidualna	Przestawienie trzepaków w miejsce wyznaczone przez inwestora.	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-31 0813-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę z dyskiem materiału	m		
	55		m	55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNR 2-31 0812-03 z.o.2.13. 9902-01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów na godzinę	m ³		
	55*0.2*0.2		m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
5	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
	55*5		m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
6	KNR 2-31 0103-02 z.o.2.13. 9902-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
	275		m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
7	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m ²		
	275		m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
8	KNR 2-31 0114-06 z.o.2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 5	m ²		
	275		m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
9	KNR 2-31 0401-02 z.o.2.13. 9902-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m		
	55*2+10		m	120.000	
				RAZEM	120.000
10	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę	m ³		
	0.2*0.2*65+55*0.35		m ³	21.850	
				RAZEM	21.850
11	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m		
	65		m	65.000	
				RAZEM	65.000
12	KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę - krawężniki z rozbiórki ułożone na płasko	m		
	55		m	55.000	
				RAZEM	55.000
13	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
	275*0.2+2.2		m ³	57.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	57.200
14	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 57.2	m ³ m ³	57.200	
				RAZEM	57.200