

KOSZTORYS OFERTOWY

WRZOSOWA SZKOŁA PODSTAWOWA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
2		POŁĄC DACHOWA NIŻSZA		
15 d.2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	360.000
16 d.2	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m ²	360.000
17 d.2	kalk. własna	Rozbiórka pokrycia z wełny gr.10cm na dachach betonowych	m ²	360.000
18 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie wełny i papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	41.400
19 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie wełny i papy samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	41.400
20 d.2	kalk. własna	Utylizacja papy	m ³	5.400
21 d.2	kalk. własna	Utylizacja wełny	m ³	36.000
22 d.2	kalk. własna	Demontaż konstrukcji dachowej - drewniana kratownica	m ²	360.000
23 d.2	KNR 13-12 0702-03	Izolacja cieplna ze styropapy jednostronnie laminowanej gr 20cm	m ²	360.000
24 d.2	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie stropodachu płytami styropapy przymocowanie płyt za pomocą dybli do stropodachu	szt	2520.000
25 d.2	KNR-W 2-02 0604-06	Jednowarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. min 5,2 mm	m ²	360.000

WDRZOSOWA SZKOŁA PODSTA WOLNA
KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
1		POŁAĆ DACHOWA WIĘKSZA		
1	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	414.000
2	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następną warstwą Krotność = 2	m ²	414.000
3	kalk. własna	Rozbiórka pokrycia z wełny gr.10cm na dachach betonowych	m ²	414.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie wełny i papy samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	47.610
5	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie wełny i papy samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	47.610
6	kalk. własna	Utylizacja papy	m ³	6.210
7	kalk. własna	Utylizacja wełny	m ³	41.400
8	kalk. własna	Demontaż konstrukcji dachowej - drewniana kratownica	m ²	414.000
9	KNR 4-01 d.1 0311-01	Uzupełnienie ścian kominowych na zaprawie cementowo-wa piętnej o grubości 1 ceg. Uzupełnienie cegły na kominach	szt	18.000
10	KNBK 8 0101- d.1 01	Uzupełnienie tynków - tynk z przygotowaniem zaprawy zaprawa wap. lub cement. wap.-kominy	szt	18.00
11	NNRNKB 202 d.1 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm . Wymiana pasa nadrynowego	m	23.000
12	KNR 13-12 d.1 0702-03	Izolacja cieplna ze styropapy jednostronnie laminowanej gr 20cm	m ²	414.000
13	KNR 0-17 d.1 2609-04	Ocieplenie stropodachu płytami styropapy przymocowanie płyt za pomocą dybli do stropodachu	szt	2900.000
14	KNR-W 2-02 d.1 0604-06	Jednowarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. min 5,2 mm	m ²	414.000