

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		139,7	m ²	139,700	
				RAZEM	139,700
2	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		139,7	m ²	139,700	
				RAZEM	139,700
3	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
		139,7	m ²	139,700	
				RAZEM	139,700
4	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²		
		102,28	m ²	102,280	
				RAZEM	102,280
5	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		102,28	m ²	102,280	
				RAZEM	102,280
6	KNR 4-04 0106-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg.	m ²		
		124,4	m ²	124,400	
				RAZEM	124,400
7	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej ściany zewnętrzne	m ³		
		112,364	m ³	112,364	
				RAZEM	112,364
8	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej ściany wewnętrzne	m ³		
		36,947	m ³	36,947	
				RAZEM	36,947
9	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych schody	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
11	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		47	m	47,000	
				RAZEM	47,000
12	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		37,60	m ²	37,600	
				RAZEM	37,600
13	KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		0,30	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
14	KNR 2-05 0204-04 z.o. 7.	Demontaż belek stalowych konstrukcji stropu nad parterem-analogia	t		
		1,5	t	1,500	
				RAZEM	1,500
15	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie , wieńców żelbetowych	m ³		
		7,42	m ³	7,420	
				RAZEM	7,420
16	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław fundamentów żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
		7,32	m ³	7,320	
				RAZEM	7,320
17	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m ³		
		12,7	m ³	12,700	
				RAZEM	12,700
18	KNR 4-04 1103-01	załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
		178,05	m ³	178,050	
				RAZEM	178,050
19	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³		
				RAZEM	178,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		178,05	m ³	178,050	
				RAZEM	178,050
20	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie drewna z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km-analogia 6	m ³ m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km 1,50	t t	1,500	
				RAZEM	1,500
22	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III 200	m ² m ²	200,000	
				RAZEM	200,000