

ZESTAWIENIE ROBÓT ZIEMNYCH

1

Roboty ziemne

PIKIETAŻ (przekrój nr) HM	POWIERZCHNIA PRZEKROJU[m2]		ŚR. POW. PRZEKROJU[m2]		ODLEGŁ. [m]	OBJĘTOŚĆ [m3]		ZIEMIA DO WYWOZU	NADMIAR OBJĘTOŚCI		ALGEBRAICZNA SUMA OBJĘTOŚCI		
	N	W	N	W		N	W		W-N	N	W	N	W
0,00	0,81	1,41											
20,00	0,81	1,41	0,81	1,41	20,00	16,20	28,20	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
40,00	1,05	1,10	0,93	1,26	20,00	18,60	25,10	6,50	0,00	6,50	0,00	18,50	
60,00	0,00	0,99	0,53	1,05	20,00	10,50	20,90	10,40	0,00	10,40	0,00	28,90	
80,00	0,00	0,93	0,00	0,96	20,00	0,00	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	48,10	
100,00	0,04	0,86	0,02	0,90	20,00	0,40	17,90	17,50	0,00	17,50	0,00	65,60	
120,00	0,00	0,99	0,02	0,93	20,00	0,40	18,50	18,10	0,00	18,10	0,00	83,70	
140,00	0,00	0,99	0,00	0,99	20,00	0,00	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	103,50	
160,00	0,12	0,82	0,06	0,91	20,00	1,20	18,10	16,90	0,00	16,90	0,00	120,40	
180,00	0,00	1,06	0,06	0,94	20,00	1,20	18,80	17,60	0,00	17,60	0,00	138,00	
200,00	0,00	0,93	0,00	1,00	20,00	0,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	157,90	
220,00	0,00	1,09	0,00	1,01	20,00	0,00	20,20	20,20	0,00	20,20	0,00	178,10	
240,00	0,03	0,91	0,02	1,00	20,00	0,30	20,00	19,70	0,00	19,70	0,00	197,80	
260,00	0,00	1,06	0,02	0,99	20,00	0,30	19,70	19,40	0,00	19,40	0,00	217,20	
280,00	0,00	0,96	0,00	1,01	20,00	0,00	20,20	20,20	0,00	20,20	0,00	237,40	
			Razem				49,10	286,50	237,40	0,00	237,40	0,00	237,40