



Gmina Poczesna
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,
Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48
e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, dnia 2007-11-16

Znak sprawy: 3410/11/2007

WYJASNIENIE
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont Przedszkola Publicznego w Hucie Starej B**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści dokumentacji projektowej i przedmiarów robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

- I. Modernizacja Przedszkola - Huta Stara B-poprawiony-elewacje
W przedmiarze nie ujęto w/w wym czynności wymaganych m.in. Technologia.
 1. Brak poz. kołkowanie styropianu gr. 10cm -proszę określić normę zużycia tzn.-ilość szt.
 2. Brak poz. na gruntowanie pod tynk żywiczny
 3. Brak poz. na montaż listwy startowej
 4. W przedmiarze przyjęto wykładzinę Winigram z warstwa izolacyjna prosimy o informacje o jej parametrach tj. grubość, itd.
 5. Prosimy o podanie szerokości podokienników
 6. W przedmiarze brak pozycji na wywóz i utylizację gruzu. Prosimy o podanie ilości i uzupełnienie przedmiaru.
 7. W przedmiarze brak pozycji na ułożenie listew przy wykładzinie. Jeśli Inwestor przewiduje wyłożenie wykładziny na ściany to prosimy o podanie aktualnego obmiaru do poz. 1.36 oraz uzupełnienie przedmiaru o wykonanie “wyoblen” na styku ściany z posadzką.
 8. W przedmiarze brak pozycji na przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych. Prosimy o uzupełnienie wymóg technologiczny.
 9. poz. 9 w przedmiarze brak pozycji na przygotowanie podłoża pod malowanie. Czy nie jest wymagane?
- II. Modernizacja Przedszkola -Huta Stara B-poprawiony -dach
 1. W przedmiarze brak pozycji na przygotowanie istniejącego pokrycia pod nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Prosimy o uzupełnienie.
 2. Brak pozycji na wywóz i utylizację gruzu z rozbiórki kominów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
- III. Modernizacja Przedszkola -Huta Stara B- poprawiony-likwidacja zejście do piwnicy I etap
 1. W przedmiarze poz. 1.2 oraz 1.3 przyjęto izolację ścian w zakresie gruntowania emulsja 1x oraz izolacją z papy 2-ga warstwa. Brak pozycji na 1-szą warstwę. Prosimy o uzupełnienie.
 2. W przedmiarze poz. 1.5 przyjęto uzupełnienie tynków w ilości 8,25 m² podczas gdy izolację ścian przyjęto w ilości 96m². Prosimy o wyjaśnienie.

3. Brak pozycji na wywóz i utylizację gruzu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 4. poz. 4 w związku z wymaganym udroźnieniem kanalizacji deszczowej prosimy o informację czy przy jej obecnym stanie jest wymagane użycie "Wuko".
- IV. Modernizacja Przedszkola – huta Stara B-poprawiony-zagospodarowanie terenu
1. W poz. 4.3 przyjęto rozebranie nawierzchni z kostki. Czy Inwestor przewiduje jej ponowne użycie bowiem w poz. 4.9 przewidziano ułożenie nowej kostki.
 2. Brak poz. Na wywóz i utylizację gruzu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
- V. Modernizacja Przedszkola -Huta Stara B-poprawiony-wymiana instalacji c.o
1. W związku z brakiem dokumentacji na instalacje c.o prosimy o informację. czy w obwodzie kotła będą zabudowane:
 - a) zawory odcinające -jaka średnica i ilość
 - b) filtry-jaka średnica i ilość
 - c) zawór trójdrogowy-jaki
 - d) zbiorniki odpowietrzające
 - e) kolektory z manometrami i termometrami
 - g) regulator pogodowy
 2. Prosimy w związku z odpowiedzią w piśmie z dnia 12.11.2007 podanie zestawienia obecnie zabudowanych grzejników.
 3. Czy nowy kocioł będzie zabudowany na istniejącym fundamencie? Jeśli jest wymagane wykonanie nowego prosimy o uzupełnienie obmiaru.
 4. W przedmiarze brak pozycji na wykonanie instalacji elektrycznej. Czy Inwestor przewiduje pozostawienie obecnie istniejącej.
 5. Brak w przedmiarze pozycji na wykonanie robót
 - a) malowanie antykorozyjne rurociągów
 - b) izolację termiczną rurociągów
 6. Czy w związku z likwidacją rurociągów Fi 15 w ilości 54,32m Inwestor przewiduje zabudowanie odpowietrzników automatycznych z zaworami odcinającymi? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 7. prosimy o sprecyzowanie jakiego typu mają być grzejniki panelowe. Czy typ "C" lub "V", "21" czy "22"?
 8. Czy Inwestor przewiduje dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu p.poż.? Jeśli tak to prosimy o podanie potrzeb w tym zakresie.
- VI. Modernizacja Przedszkola Huta Stara B-poprawiony wykonanie instalacji elektrycznej i wod-kan
1. W przedmiarze nie przyjęto wymiany opraw. Jeśli jest taki wymóg to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
 2. Zaniżono obmiar w poz. 18 winno być
 - baterie 10x2=20 szt (umywalki+brodzik)
 - zawory czerpalne = 8 szt.
 a więc razem 28 szt a nie 17- brak 17 szt.
 3. Brak podejść dopływowych do ustępów w ilości 7 szt.
 4. Czy Inwestor przewiduje montaż kabiny przy brodziku natryskowym-brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedzi:

- I.
 1. zgodnie z projektem należy przyjąć 4 – szt./m²
 2. przyjąć zgodnie z projektem
 3. przyjąć pozycję - długość około 160m
 4. przyjąć wykładzinę np. REKORD 42
 5. szerokość podokienników należy przyjąć średnio 20cm z zaślepkami PCF
 6. przyjąć pozycję wywóz i utylizacja

7. przewiduje się wywinięcie wykładziny na ścianę związku z tym należy przyjąć obmiar 8m^2 , przyjąć poz. wyoblen na styku ściany z posadzką przez analogię z KNR 401/707/5-długości 87 m
 8. przyjąć warstwę wyrównująco-korygującą gr.5 mm
 9. przyjąć gruntowanie, gipsowanie po usunięciu starej farby
- II. 1. na etapie projektowanie nie było konieczne uwzględnienie napraw podłoża
2. przyjąć pozycję wywóz i utylizacja
- III. 1. zmienić podstawę wyceny na KNRW 202/605/10 ,
2. tynki przyjęto po zamurowaniu otworów natomiast izolację wykonać zgodnie z przedmiarem
3. przyjąć pozycję wywóz i utylizacja
4. przyjąć 4mg pracy sprzętu
- IV. 1. nie przewiduje się, inwestor zagospodaruję we własnym zakresie
2. przyjąć koszty wywozu i utylizacji gruzu wszędzie, gdzie występuje
- V. 1÷ 4, 7, 8 zgodnie z wyjaśnieniami do SIWZ II
5a. obmiar przyjąć wg. montażu
5b. przyjąć wg. KNR 34 gr. 20 mm
6. przyjąć montaż rur fi 15 - 54 m/b
- VI 1. nie przewiduje się wymiany opraw na nowe
2. zwiększyć pozycję o 11 szt. podejść
3. przyjąć 7 szt.
4. przyjąć koszt kabiny narożnej (dwuściennej) w poz. materiał

Zastępca Wójta

mgr Andrzej Lech