



Gmina Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

Poczesna, 22.10.2009 r.

Nr 3410/10/09

WYJAŚNIENIE treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Adaptację pomieszczeń po byłej szkole na Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Bargłach**” złożono zapytania o wyjaśnienie treści przedmiaru robót. Poniżej treść zapytań i wyjaśnienia Zamawiającego:

Pyt.1 W poz. 140 i 170 przyjęto budowę komina i wykonanie nakrywy w ilości 1 szt a projekt przewiduje budowę 2 szt kominów. Prosimy o wyjaśnienie niezgodności obmiaru z projektem.

Odp.1 W poz. 140 i 170 powinno być 160 i 170 przyjęć wielokrotność x2

Pyt.2 W poz. 130 przyjęto wykonanie przewodów spalinowych (i wentylacyjnych) w ilości 6 szt. Naszym zdaniem jest to ilość niewystarczająca dla prawidłowej wentylacji. Brak wentylacji m. in.

- z WC za pomieszczeniem WC dla niepełnosprawnych na parterze
- z sol kominkowej, organizacji społecznej na parterze
- z pomieszczenia gospodarczego i magazynu p/kuchni na parterze
- z pomieszczeń na strychu

Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót w tej pozycji oraz w poz. 140 i 170.

Odp.2 W poz. 130 przyjęć wielokrotność x2

Pyt.3 W przedmiarze robót budowlanych i instalacyjnych nie przyjęto wentylatorów kanałowych łazienkowych co jest obecnie standardem. Wiąże się to z koniecznością wykonania wypustów w instalacji elektrycznej. Prosimy o interpretację i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odp.3 Zamawiający nie wymaga wentylatorów kanałowych łazienkowych

Pyt.4 W przedmiarze robót budowlanych docieplenie dachu wełną gr 15 cm zakończono na ułożeniu izolacji z folii paroszczelnej. Naszym zadaniem należałoby wykonać ruszt drewniany do czasu wykonania właściwego sufitu. Prosimy o informację i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odp.4 Przyjąć sufit z płyt kartonowo-gipsowych, wodno i ognioodpornych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym. Szpachlować i pomalować farbami akrylowymi. przedmiar wg poz. 530 tj. 413,69 m²

Pyt.5 W przedmiarze robót budowlanych nie ujęto wyposażenia dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.

Odp.5 Przyjąć uchwyty stałe i uchylne po 2 komplety ze stali nierdzewnej.

Pyt.6 W przedmiarze w poz. 1.000-1.050 przyjęto montaż stolarki okiennej PCV.

Prosimy o podanie:

- zestawienia tj. podział, funkcje skrzydeł (R+U), profilu
- kolorystyki
- typu szklenia (antywłamaniowe, bezpieczne)

Odp.6 Przyjąć stolarkę okienną z PCV profil 6-cio komorowy, kolor zewn. brązowy, wewn. biały szklone szybami P4, okucia antywłamaniowe.

Pyt.7 W przedmiarze poz. 930,940,970 przyjęto skrzydła drzwi płytowe pełne. Prosimy o podanie:

- kolorystki wyposażenia (dot. klamki i zamki)
- zestawienia dla skrzydeł dwudzielnych (podział)

Odp.7 Stolarkę drzwiową przyjąć wg zestawienia, które należy uzupełnić o drzwi do zapleczy szt. 3 ujęte w przedmiarze. Do wszystkich drzwi zewn. przyjąć po 2 szt. zamków typu Gerda lub o podobnych parametrach a dodatkowo drzwi wejściowych dwuskrzydłowych – samozamykacz. Do drzwi wewn. zamki patentowe. Wszystkie drzwi przyjąć jako drewniane w kolorze złoty dąb. Wszystkie drzwi zewn. ocieplone.

Pyt.8 W przedmiarze poz. 980,990. Prosimy o jak wyżej. Czy Inwestor przewiduje montaż samozamykaczy?

Odp.8 Wyjaśniono w poz. 7

Pyt.9. W poz. 1.010 przedmiaru instalacji c.o przyjęto włączenie instalacji nowej do istniejącej kpl. 1. Prosimy o szczegółowy przedmiar robót.

Odp.9 Przyjąć na połączeniu instalacji istniejącej z projektowaną – wstawić odgałęzienia oraz 2 zawory kulowe i złączkę PE/stal DN32

Pyt.10 W poz. 1.003-1.005 instalacji c.o przyjęto rury z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewczych. Prosimy o informację czy mają to być rury wielowarstwowe.

Odp.10 Przyjąć rury typu STABI lub o podobnych parametrach

Pyt.11 W poz. 2.007 instalacji wodociągowej przyjęto baterie ściennie. Brak baterii dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.11 Przyjąć jedną baterię dla osób niepełnosprawnych w podanej ilości.

Pyt.12 W poz. 2.009 przyjęto podgrzewacze przepływowe. Prosimy o podanie parametrów, miejsce montażu (np. podumywalkowe, ciśnieniowe). Czy koniecznym będzie zainstalowanie reduktorów ciśnienia?

Odp.12 Przyjąć podgrzewacze pojemnościowe podumywalkowe ciśnieniowe o poj. 10 litrów jednofazowe

Pyt.13 W poz. 3.013 instalacji kanalizacji przyjęto zlewozmywak na szafce. Prosimy określić ilość komór i czy Wykonawca winien ująć w ofercie koszt szafki zlewozmywakowej.

Odp.13 Przyjąć zlewozmywak 2 komorowy z blachy nierdzewnej i koszt szafki

Pyt.14 W poz. 3.015 instalacji kanalizacji przyjęto ustępy „Kompakt” Brak ustępu dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o wyjaśnienia.

Odp.14 Z przedmiaru przyjąć 1 szt, ustępu dla niepełnosprawnych wraz z umywalką

Pyt.15 W poz. 4.003 instalacji gazowej przyjęto szafkę, reduktor, gazomierz .Prosimy o określenie parametrów tych elementów instalacji.

Odp.15 Przyjąć szafkę stalową i reduktor

Pyt.16 W poz. 4.004-4.005 przyjęto montaż instalacji z rur o połączeniach gwintowanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przez pomieszczenia nie prowadzi się rurociągów o połączeniach gwintowanych lecz spawane. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp.16 Przyjąć zgodnie z przedmiarem.


mgr inż. Krzysztof Ujma

Wyk.[D.S]