



201. SALA KOMPUTEROWA	43,71 m ²
202. ZAPLECZE	19,61 m ²
203. HALL	57,55 m ²
204. WC DAMSKI	10,21 m ²
205. WC MĘSKI	14,86 m ²
206. KL. SCHODOWA	15,81 m ²
207. BIBLIOTEKA	49,74 m ²
208. CZYTELNA	32,64 m ²
209. CENTRUM MULTIMEDIALNE	49,76 m ²
210. ZAPLECZE	17,20 m ²
RAZEM	311,09 m²

- UWAGI !**
- MURLATY KOTWIC KOTWAMI OCYNKOWANYMI ϕ 12 W OPDSTĘPACH CO 1,5m
 - POD MURLATĘ PODŁOŻYC PASEK PAPY.
 - WIĘZBE DACHOWĄ ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM OSNOCZRONNYM, PRZECIWI OWADOM I GRZYBOM NP. FOBOS M-2.
- OZNACZENIA DREWNA**
- MR - murlata 14 / 14
 - PL - płatek 14 / 14
 - ST - słup 14 / 14
 - KL - kleszcze 2x(5 / 14)
 - M - miecz 10 / 10
 - KR - krokwie 8 / 16
 - PD - podwalnia 14 / 14

- OZNACZENIA**
- SCIANY WYTWARZANE
 - SCIANY DO WYTWARZENIA
 - ELEMENTY DO WYTWARZENIA
 - ELEMENTY ZAKONCZONE
 - SCIANY PROJEKTOWANE

RZUT II PIĘTRA

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA
 SPÓŁKA Z O.O. 42 - 200 CZĘSTOCHOWA ul. SZYMANOWSKIEGO 15
 OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POCZESNEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 1. Działka nr ewidencyjny 110/4, 110/75, k.m.2
 TREŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA
RZUT II PIĘTRA (poz. +5,07) I WIĘZBY DACH.

PROJEKTOWAŁ:	arch. Jerzy Kopyciak	UPR. 59 / 75 / KT
	arch. Paweł Kopyciak	
SPRAWDZIŁ:	arch. Helena Lemńska	UPR. 1487/61
OPRACOWAŁ:	arch. Paweł Kopyciak	UM. NR 232 / PW / 2006
DATA OPRAC.	10. 2006 r	SKALA: 1 : 100 RYS. NR 4

- UWAGI:**
- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZY
 - WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANE W ŚWIETLE MURU
 - SCIANKI MIĘDZY KABINAMI USTĘPOWYMI WYS. 2,10 m
 - RURY INSTALACJI WOD.-KAN. I C.O. UKRYĆ W BRUZZADACH LUB OBUDOWAĆ
 - WELNA MINERALNA 10 cm DLA ŚCIAN ODDZIELENIA P.POŻ.
 - RURY SPUSTOWE PROWADZIĆ W BRUZZADACH W WARSTWIE LICOWEJ