



- UWAGI !**
- MURLATY KOTWIĆ KOTWAMI OCYNKOWANYMI  $\phi$  12 W OPDĘPACH CO 1,8m
  - POD MURLATĘ PODŁOŻYC PASEK PAPY.
  - WIĘZBĘ DACHOWĄ ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM OGNIOSCHRONNYM, PRZECIWIŃ OWADOM I GRZYBOM NP. FOBOS M-2.
- OZNACZENIA DREWNA**
- MR - murlata 14 / 14
  - PL - platew 14 / 14
  - SŁ - słupek 14 / 14
  - KL - kleszcze 2x(5 / 14)
  - M - młecz 10 / 10
  - KR - krokwie 8 / 16
  - PD - podwalina 14 / 14

- OZNACZENIA**
- SCIANY STYREJANE
  - SCIANY DO WYBURZENIA
  - ELEMENTY DO USUNIĘCIA
  - ELEMENTY ZAMUROWANE
  - SCIANY PROJEKTOWANE

**RZUT POŁĄCI DACHOWEJ**

**MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA**  
 SPÓŁKA Z O.O. 42-200 CZĘSTOCHOWA ul. SZYMANOWSKIEGO 15  
 OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 W POCZESNEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 1.  
 Działka nr ewidencyjny 110/4, 110/75, k.m.2

TRĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA  
**RZUT POŁĄCI DACH. ORAZ WIĘZBY DACH.**

PROJEKTOWAŁ:	arch. Jerzy Kopyciak	UPR. 59 / 75 / KT
	arch. Paweł Kopyciak	
SPRAWDZIŁ:	arch. Helena Lemańska	UPR. 1487/81
OPRACOWAŁ:	arch. Paweł Kopyciak	UM. NR 232 / PW / 2006
DATA OPRAC.	10. 2006 r	SKALA: 1 : 100 RYS. NR 5

UWAGA:  
 - RURY SPUSTOWE PROWADZIĆ W BRUZZACH W WARSTWIE LICOWEJ