

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bednarka ocynkowana 30*4 mm	m	41.6000		
2.	folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	9.2400		
3.	Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x10 mm ²	m	24.9600		
4.	końcówki kablowe Cu 10 mm ²	szt	8.0000		
5.	opaski kablowe typu Oki	szt	4.3600		
6.	piasek	m ³	1.5680		
7.	słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	0.3300		
8.	uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	2.0000		
9.	wazelina techniczna	kg	0.3220		
10.	zestaw pomiarowy ZP	kpl	1.0000		
11.	złączka kontrolna	szt	3.0000		
12.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0.1078		
2.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.1078		
3.	samochód samowyladowczy	m-g	0.2240		
4.	spawarka	m-g	0.1176		
5.	środek transportowy	m-g	0.3412		
6.	żuraw samochodowy	m-g	0.1078		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni					
1	KNNR 5	Montaż zestawu pomiarowego ZP	kpl.		
d.1	0401-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	0.4*0.8*14.0	m ³	4.480	
				RAZEM	4.480
3	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	4.48	m ³	4.480	
				RAZEM	4.480
4	KNNR 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m, podsypka i obsypka	m		
d.1	0706-01	Krotność = 2 14.0	m	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4*	m		
d.1	0707-02	10 mm ² 22.0	m	22.000	
				RAZEM	22.000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - YKY 4x10 mm ²	m		
d.1	0713-02	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.1	0605-02	- bednarka 30x4 mm 36.0	m	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze ułożone luzem - bednarka 30x4 mm	m		
d.1	0602-04	4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -	szt.		
d.1	0612-06	połączenie płaskownik-płaskownik 3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - montaż rozdzielni zasilająco-sterowniczej przepompowni /dostawa Inwestora/	szt.		
d.1	0403-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 10 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000