

**Firma Inżynierska
42-450 Łazy
Ul. Laskowa 1
NIP: 649-15-85-911
Tel. 603 696 260**

TEMAT: REMONT ULICY RÓWNOLEGŁEJ PO POWODZI
W MIEJSCOWOŚCI SŁOWIK

BRANŻA: TRANSPORT I DROGI

STUDIUM: UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA POCZESNA
UL. WOLNOŚCI 2
42-262 POCZESNA
NIP: 573-10-38-333
REGON: 000548672

PROJEKTOWAŁ: INŻ. MIKOŁAJ DOROSZEWSKI
UPRAWNIENIA NR WZDP-20-212/3/412/66
WZDP-20/212/3/411/66

OPRACOWAŁ: INŻ. TADEUSZ CZOP
UPRAWNIENIA NR 570/77

INSPEKTOR NADZORU
na post. art. 18 praw. budowl. z 1961 r.
Dz. U. Nr 7 oraz § 14 Zarząd.
M. K. Nr 195 z 1964 r.
Upr. Nr WZDP-20-212/3/412/66 I
WZDP-20/212/3/411/66
inż. Mikołaj Doroszewski
Zawiercie, ul. Amatorska 5

inż. TADEUSZ CZOP
uprawniony do projektowania
i nadzoru rob. bud. Nr 570/77
ŁAZY, ul. Laskowa 1
tel 0 603 696 260

FIRMA INŻYNIERSKA
42-450 Łazy, ul. Laskowa 1
NIP 649-15-85-911
tel. 022 87 19 562, 0 603 696 260

ŁAZY, LIPIEC 2010 r.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu konstrukcji nawierzchni drogowej oraz wyprofilowaniem i oczyszczeniem poboczy na ulicy Równoległej w miejscowości Słowik.

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od inwestora
- mapa sytuacyjna
- wizja w terenie
- ustalenia z inwestorem

3. Lokalizacja i stan istniejący :

Istniejąca ulica Równoległa znajduje się w miejscowości Słowik . W czasie zwiększonych opadów deszczu w czerwcu 2010 r ilość spływającej wody spowodowała podmycie warstw konstrukcyjnych ulicy . Wskutek tego na ulicy powstały liczne wyrwy oraz spękania . Ilość wody również spowodowała zamulenie i zanieczyszczenie rowów oraz obsunięcie się w wielu miejscach poboczy .

4. Zakres remontu i modernizacji :

- położenie warstwy wiążącej
- położenie warstwy ścieralnej
- czyszczenie rowów
- ścinanie poboczy

5. Uwagi końcowe

Całość robót prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami, przy zachowaniu reżimu technologicznego i obowiązujących przepisów bhp i oraz pod stałym nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia .