

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT UL. RÓWNOLEGLEJ PO POWODZI W SŁOWIKU

1. Zakres robót budowlanych :

- położenie warstwy wiążącej gr 3 cm
- położenie warstwy ścieralnej gr 2 cm
- czyszczenie rowów
- ścinanie poboczy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm	m ²		
		600	m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
4	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		1000	m	1000.000	
				RAZEM	1000.000