



Wójt Gminy Poczesna

ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna,

Tel.: (034) 32-74-116 Fax: (034) 32-74-116 wew. 48

e-mail: wojt@poczesna.com.pl

GIZ.271.2.42.2012.JO

Poczesna, 19 października 2012r.

Wszyscy Oferenci

Proszę o przedłożenie oferty cenowej na roboty budowlane, polegające na rozbiórce budynku mieszkalnego oraz rozbiórce istniejących trzech zbiorników na ścieki typu „szambo” do realizacji w miejscowości Słowik, ul. Podlaska, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Ofertę należy przesłać na adres Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2 do dnia 26.10.2012r.

Sprawą zajmuje się Pani Joanna Ociepa, pok. nr 14, tel. 34-3274-116 wew.14.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku $(3.5+3.5)*14.5+(2.8+2.8)*4.5+(2.2+2.2)*3.2$	m ² m ²	 140.780	 140.780
				RAZEM	140.780
2	KNR 4-04 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku $14.5+4.5+3.2$	m m	 22.200	 22.200
				RAZEM	22.200
3	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład $2.75*5.0*1.3$	m ² m ²	 17.875	 17.875
				RAZEM	17.875
4	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk $2.75*5.0*1.3$	m ² m ²	 17.875	 17.875
				RAZEM	17.875
5	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu 126.7	m ² m ²	 126.700	 126.700
				RAZEM	126.700
6	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 126.7	m ² m ²	 126.700	 126.700
				RAZEM	126.700
7	KNR 4-04 0406-01	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe $2.75*5$	m ² m ²	 13.750	 13.750
				RAZEM	13.750
8	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy $2.75*5$	m ² m ²	 13.750	 13.750
				RAZEM	13.750
9	KNR 4-04 0406-03	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych $2.75*5$	m ² m ²	 13.750	 13.750
				RAZEM	13.750
10	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych $2.75*6$	m m	 16.500	 16.500
				RAZEM	16.500
11	KNR 4-04 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm $(4.5*5.8+4.4*4.5+3.0*3.28)*0.18$	m ³ m ³	 10.033	 10.033
				RAZEM	10.033
12	KNR 4-04 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów $0.25*0.4*16$	m ³ m ³	 1.600	 1.600
				RAZEM	1.600
13	KNR 4-04 0104-03	Rozebranie murów z pustaków typu 'Muranów' w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej $(14.5*2+5.6*2)*0.4*3.9+(3.2+5.6)*0.25*3.9+(2.75*2+5.0)*0.4*2.9+(3.28*2+3.0)*0.4*2.9+(4.5*2+4.4)*0.4*2.6$	m ³ m ³	 108.498	 108.498
				RAZEM	108.498
14	KNR 4-04 0301-05	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 5 cm $(2.75*5.0+14.5*5.6+3.28*3+4.4*4.4)*0.1$	m ³ m ³	 12.415	 12.415
				RAZEM	12.415
15	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 1 km $12.415+108.498+20.473+1.6+5.6-8$	m ³ m ³	 140.586	 140.586
				RAZEM	140.586
16	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 8 140.586	m ³ m ³	 140.586	 140.586
				RAZEM	140.586
17	analiza indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo-cementowych oraz papy na wysypisku 4.7	t t	 4.700	 4.700
				RAZEM	4.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu oraz drewna na wysypisku	m ³		
		140.586	m ³	140.586	
				RAZEM	140.586
19	KNNR 11 0405-07	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m - analogia rozebranie studni z kręgów betonowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	analiza indywidualna	Opróżnienie zbiorników bezodpływowych z nieczystości płynnych	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000