

Przedmiar robót

Remont rowu w ciągu ul. Trackiej o długości 747 m

Inwestor: **Gmina Poczesna, 42-262 Poczesna, ul. Wolności 2**

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Remont rowu w ciągu ul. Trackiej o długości 747 m		
1		Element	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1	D.01.01.01	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,75
1.2	D.01.02.01	KNR 201/111/4	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z wywiezieniem	m2	1 944,00
2		Element	Remont rowu		
2.1	D.06.04.01	KNR 231/1403/3	Oczyszczanie rowu z namułu, bez naruszania skarp, grubość namułu 30 cm	m	747,00
2.2	D.06.04.01	KNR 201/507/3	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynierskich, wykopy, kategoria gruntu IV	m2	1 944,000