

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Rolniczej w miejscowości Huta Stara  
B  
ADRES INWESTYCJI : Huta Stara B ul. Rolnicza  
INWESTOR : Gmina Poczesna ul. Wolności 2 42-262 Poczesna  
ADRES INWESTORA : Gmina Poczesna ul. Wolności 2 42-262 Poczesna  
BRANŻA : DROGOWA  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont ulicy Rolniczej w miejscowości Huta Stara B</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych	km		
		0.385	km	0.385	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.385</b>
2	KNR 2-01 d.1 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
		1925	m <sup>2</sup>	1 925.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 925.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>		
		1925	m <sup>2</sup>	1 925.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 925.000</b>
5	KNNR 6 d.1 0108-02	Wyrównanie-wzmocnienie nawierzchni mieszanką grysową grysy grube 16-20 mm otoczone asfaltem 75 kg/m <sup>2</sup>	t		
		131	t	131.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.000</b>
6	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		1809.5	m <sup>2</sup>	1 809.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 809.500</b>
7	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
		1809.5	m <sup>2</sup>	1 809.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 809.500</b>
8	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		1809.5	m <sup>2</sup>	1 809.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 809.500</b>
9	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>		
		1809.5	m <sup>2</sup>	1 809.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 809.500</b>
10	KNR 2-31 d.1 0310-08	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna smołowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		1809.5	m <sup>2</sup>	1 809.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 809.500</b>
11	KNR 2-31 d.1 1406-02	Regulacja pionowa studzienek do wążów kanałowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	KNR 2-31 d.1 1406-02 analogia	Regulacja zaworów do wody	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNNR 6 d.1 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		600	m	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
14	KNR 2-31 d.1 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
15	KNR 2-31 d.1 0605-07	Przepusty rurowe - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
16	KNR 2-31 d.1 0605-04	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
		4	ściank.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		539	m <sup>2</sup>	539.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.000</b>
18	KNR 2-01 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		175	m <sup>3</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 2-31	Utwardzenie poboczy destruktem lub tłuczniem gr. 15 cm po zagęszczeniu szer. 0,70m 539	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05		m <sup>2</sup>	539.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.000</b>
20	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 539	m <sup>2</sup>		
d.1	1001-02		m <sup>2</sup>	539.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>539.000</b>