



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Poczesna, dn. 21.07.2014r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „ **Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Słowik w Gminie Poczesna**”

Wyjaśnienia treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) informuję, że do Zamawiającego zostały skierowane następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienie: ogrodzenie kortów tenisowych w obmiarze wysokość 3 m a w opisie 6 m którą wysokość należy przyjąć?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

W przedmiarze należy przyjąć wysokość ogrodzenia kortu tenisowego 6m-36mb i ogrodzenie kortu tenisowego 3m-60mb, furka szerokość min 0,9m, brama szerokość min 3,0m – poz. nr 79.

Pytanie nr 2:

Wg. przedmiaru podbudowa pod nawierzchnie poliuretanową jest z kruszywa wg. technologii wykonania winna być betonowa lub asfaltobetonowa proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Należy przyjąć podbudowę pod nawierzchnie poliuretanową zgodnie z przedmiarem-kruszywo.

Pytanie nr 3:

Poz. 65 i 66 dotycząca wykonania warstwy odsączającej kortu tenisowego wynosi 567 m² a pozostałe wartości robót ziemnych wynoszą 245,60 m² proszę o wyjaśnienie rozbieżności obmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

W poz. 65 i 66 należy przyjąć korektę –540 m² warstwa odsączająca, 540 m² warstwa podbudowy, 540 m² warstwa nośna, elastyczna, użytkowa, 96mb obrzeża betonowe

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie: poz. 59 przedmiaru dotyczące urządzenia placu zabaw ani opis nie precyzują z czego są wykonane zabawki (metal czy drewno)

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zabawki na placu zabaw powinny być wykonane zgodnie z załączonymi rysunkami. W poz. 59 ująć zabawki zgodnie z rysunkami.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyjaśnienie: poz. 61 przedmiaru dotycząca ogrodzenia placu zabaw nie podaje wysokości ani rodzaju ogrodzenia?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

W poz. 61 przedmiaru robót należy przewidzieć ogrodzenie drewniane o wysokości 120 cm zgodnie z rysunkiem – wycena własna.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wyjaśnienie: w przedmiarze ani w opisie nie został sprecyzowany rodzaj ani kolor kostki betonowej?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

W przedmiarze robót określony jest szary kolor kostki brukowej betonowej.

Pytanie nr 7:

Czy istniejący mostek należy "odświeżyć" czy wymienić na nowy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

W wycenie należy uwzględnić „odświeżenie ” istniejącego mostku oraz ławek znajdujących się na terenie inwestycji, czyli oczyszczenie i pomalowanie farbą do drewna w kolorze brąz. Należy dodać pozycję: odświeżenie mostka i ławek, wycena własna.

Pytanie nr 8:

Czy zbiornik wody należy przewidzieć do czyszczenia?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Zbiornik wodny oraz plażę należy przewidzieć do czyszczenia, z tego względu w przedmiarze robót należy dodać pozycję: KNR 2-01 0111/02 analogia: Oczyszczenie stawu oraz plaży z nieczystości stałych – obmiar 740 m²

Pytanie nr 9:

Czy istniejąca altana pozostaje na miejscu czy należy ją wymienić na nową

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Istniejąca altana pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 10:

Prosimy o wyjaśnienie: w opisie jest mowa o szachach terenowych w przedmiarze brak.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Nie należy uwzględniać szachów terenowych w przedmiarze.

Pytanie nr 11:

Prosimy o wyjaśnienie: w opisie jest obszerny opis roślinności do nasadzeń a w przedmiarze brak poz. ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:

Należy dodać KNR 2-21 0302/07 Nasadzenia: Aleja Robiniowa – 8 szt., Aleja Brzozowa – 5 szt. oraz 150m x 0,30m żywopłotu– zgodnie z projektem.

Pytanie nr 12:

W miejscu planowanego placu zabaw znajdują się przyzmy ziemi i gruzu czy Inwestor usunie masy ziemi na koszt własny czy należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:

W pozycji 80 i 81 przedmiaru robót jest uwzględnione usunięcie ziemi i gruzu z planowanego placu zabaw.

Pytanie nr 13:

Prosimy o wyjaśnienie: w opisie jest mowa o korytkach ściekowych w przedmiarze brak.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 13:

Nie należy uwzględniać korytek ściekowych.

Pytanie nr 14:

Prosimy o wyjaśnienie: w opisie podane jest że otwory rastrów betonowych zasypać torfem i obsiać trawą w przedmiarze brak.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 14:

W miejscu rastrów betonowych projektowana jest kostka betonowa.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Andrzej Lech